



# Projekt: DATEV IT-Campus 111



## Objektdaten

Gesamtfläche:  
620 m<sup>2</sup>

Systeme:  
Gefälleestrich  
Abdichtung  
Schnellzementestrich  
Bodenbeschichtung incl.  
alternative Abdichtung

Ausführung:  
Herbst 2014

Die DATEV hat über 100 Mio. € in den neuen IT-Campus 111 in Nürnberg investiert. Im Neubau wurden sämtliche rund 1.800 Mitarbeiter der Software-Entwicklung zusammengezogen sowie eine neue Kantine eingerichtet, die auch für die rund 700 Mitarbeiter der benachbarten Standorte zuständig ist.

Knöller war verantwortlich für die gesamte Bodenkonstruktion des Küchenbereiches. Von der Planung Estrich und Bodenbeschichtung bis zu den statischen Berechnungen war Knöller als Fachunternehmen bereits im Vorfeld eingebunden.

Auf einer Fläche von 620 m<sup>2</sup> wurde der Unterboden zur Aufnahme des Gefälleestrichs gestrahlt. Der Bodenaufbau erfolgte wie folgt: Einbau des Gefälleestrichs - fettsäurebeständige Abdichtung inkl. Wandanschluss, Anschluss an Einbauteile mit Flüssigfolie - Schnellzementestrich inkl. wasserdichter Bewegungsfugenprofile, Einbau Edelstahl-Enwässerung - Bodenbeschichtung mit Sockeln und Hohlkehlen im Übergang Boden/Wand.

